



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ปริมาณงาน รั้วสูง 1.60 เมตร ยาวรวม 147.00 เมตร และรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.จอมสวรรค์กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 410,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.จอมสวรรค์กำหนด) ราคากลางที่กำหนดเป็นเงิน 410,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อปฏิบัติตาม มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยใน มาตรา103/7 วรรคหนึ่งโดยเฉพาะการเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณเพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ได้ในทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ www.jomsawan.com และ www.gprocurement.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ พุเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 410,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ปริมาณงาน รั้วสูง 1.60 เมตร ยาวรวม 147.00 เมตร และรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.จอมสวรรค์กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
5. บัญชีประเมินราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - แบบ ปร.5 (ก)
 - แบบ ปร.4
- 6.. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 1. นายวชิรศักดิ์ ดีคำปา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสมฤทัย กันแก้ว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| 3. นายเอกพงษ์ กองมะลิ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
 ปริมาณงาน : รั้วสูง 1.60 เมตร ยาวรวม 147 เมตร และรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
 แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน 1 หน้า
 คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบเลขที่ -
 ข้างเชิงราคาพาณิชย์จังหวัด เตือน ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	316,145.7959	1.3074	413,329.0135	เงินไข
2	ป้ายโครงการ			3,000.0000	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			416,329.0135	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
ตัวอักษร	คิดเป็นเงินงบประมาณ			410,000.00	ค่า K 1
					สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 062 /2561 ลงวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายวิรัชชัย ดีคำป่า)


 กรรมการ (ลงชื่อ)

(นางสาวศมฤทัย กันแก้ว)


 กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายเอกพงษ์ กองมะลิ)

กรรมการ/เลขา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทาน
 (นายบัณฑิต หงษ์หิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์



(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการ/อนุมัติ
 (นายสมพงษ์ พู่เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

โครงการ : ก่อสร้างรั้วและวางระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
 ปริมาณงาน : รั้วสูง 1.60 เมตร ยาวรวม 147 เมตร และวางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

คำนำณาค่างกลางโดย นายเอกพงษ์ กองมะลิ นายช่างโยธาชำนาญงาน คำนำณาค่างกลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เจาะพื้น คอนกรีต/ชุดดิน รวิ คส.ล.	16.700	ลบ.ม.			148.0000	2,471.6000	2,471.6000	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	13.860	ลบ.ม.	1,776.2512	24,618.8414	436.0000	6,042.9600	30,661.8014	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม. (SR 24)	1.491	ตัน	18,417.9400	27,461.1485	3,300.0000	4,920.3000	32,381.4485	
4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. (SR 24)	0.319	ท่อน	22,733.0100	7,251.8302	4,100.0000	1,307.9000	8,559.7302	
5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	54.000	กก.	51.4000	2,775.6000	0.0000	0.0000	2,775.6000	
6	ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	91.690	ตร.ม.	96.6126	8,858.4093	65.0000	5,959.8500	14,818.2593	
7	จับเชื่อมผนังรั้ว	860.000	เมตร	15.0000	12,900.0000	10.0000	8,600.0000	21,500.0000	
8	งานฉาบผนัง/คาน/เสา	177.000	ลบ.ม.	66.5548	11,780.1996	82.0000	14,514.0000	26,294.1996	
9	งานผนังตราชั่วเหล็กที่เหลี่ยมชนมเปียกปูน 2"ปิดท่อน้ำ	16.800	ตร.ม.	350.0000	5,880.0000	120.0000	2,016.0000	7,896.0000	
10	เหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 1.4 มม.	169.000	ท่อน	137.5000	23,237.5000		0.0000	23,237.5000	6.79 กก.
11	เหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 2 มม.	27.000	ท่อน	415.0000	11,205.0000		0.0000	11,205.0000	16.2 กก.
12	เหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2 มม.	10.000	ท่อน	653.4000	6,534.0000		0.0000	6,534.0000	26.5 กก.
13	ค่าแรงโครจั่วเหล็ก	1,849.000	กก.	-		10.0000	18,490.0000	18,490.0000	
14	ไม้แบบ	56.000	ตร.ม.	126.5000	7,084.0000	0.0000	0.0000	7,084.0000	
15	ค่าแรงไม้แบบ	170.000	ตร.ม.		0.0000	133.0000	22,610.0000	22,610.0000	
16	ตะปู	42.000	กก.	35.0500	1,472.1000	0.0000	0.0000	1,472.1000	
	รวม				151,058.6290		86,932.6100	237,991.2390	



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขา
 (นายวิรัชศักดิ์ ดีคำป่า) (นางสาวสมฤทัย กันแก้ว) (นายเอกพงษ์ กองมะลิ)

โครงการ : ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ปริมาณงาน : รั้วสูง 1.60 เมตร ยาวรวม 147 เมตร และวางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย นายเอกพงษ์ กอมมะลิ นายช่างโยธาชำนาญงาน คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวม				151,058.6290		86,932.6100	237,991.2390	
17	อุปกรณ์ประตูล็อก/ลูกบิดเหล็กกลอนเหล็ก	7.000	ชุด	450.0000	3,150.0000			3,150.0000	
18	สีน้ำพลาสติก	177.000	ตร.ม.	39.0824	6,917.5848	30.0000	5,310.0000	12,227.5848	
19	สีกันสนิม	151.800	ตร.ม.	30.5141	4,632.0404	30.0000	4,554.0000	9,186.0404	
20	สีน้ำมัน (ขาวเหล็ก)	151.800	ตร.ม.	25.0000	3,795.0000	35.0000	5,313.0000	9,108.0000	
	วางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 57 เมตร ลึก 0.30 เมตร	57.000	เมตร					0.0000	
1	เจาะพื้น คอนกรีต ถนอมชุดดิน	12.800	ลบ.ม.		0.0000	148.0000	1,894.4000	1,894.4000	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	3.800	ลบ.ม.	1,776.2512	6,749.7545	436.0000	1,656.8000	8,406.5545	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม. (SR 24)	0.094	ท่อน	18,417.9400	1,731.2864	3,300.0000	310.2000	2,041.4864	
4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. (SR 24)	0.126	ท่อน	22,733.0100	2,864.3593	4,100.0000	516.6000	3,380.9593	
5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	6.000	กก.	51.4000	308.4000	0.0000	0.0000	308.4000	
6	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.(ทำฟารางระบายน้ำ)	16.000	ท่อน	441.5900	7,065.4400	184.0000	2,944.0000	10,009.4400	
7	ผนังคอนกรีตบดอัด หน้า 7 ซม.	34.000	ตร.ม.	96.6126	3,284.8284	65.0000	2,210.0000	5,494.8284	
8	งานฉาบผนัง/ตาม/เสา	34.000	ลบ.ม.	66.5548	2,262.8632	82.0000	2,788.0000	5,050.8632	
	งานอื่น ๆ							0.0000	
1	งานผนังตงขายเหล็กตีเหล็กเชื่อมขมมเย็บปูน 2"ปิดห้องน้ำ	16.800	ตร.ม.	350.0000	5,880.0000	120.0000	2,016.0000	7,896.0000	
	รวมค่างาน				199,700.1859		116,445.6100	316,145.7959	

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขา
 (นายวิรัชศักดิ์ ตีคำป่า) (นางสาวสมฤทัย กันแก้ว) (นายเอกพงษ์ กอมมะลิ)